

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	<lok 0+354,36-0+989,90>/(989.90-354.36)/1000 = 0.64		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D - 02.03.01:D - 02.01.01	Roboty ziemne na miejscu tabela robót ziemnych w gr.kat. III	m ³	157.16		
2.2	D - 02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku sam.samo- wyładowniczymi na odl 5 km tabela robót ziemnych	m ³	686.47		
2.3	D - 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 25 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II	m ³	157.16+686.47 = 843.63		
3		PRZEPUST				
3.1	D - 10.07.01; 02.01.01	Wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15	m ³	7.00*1.50*1.0 = 10.50		
3.2	D - 10.07.01	Przepusty - ławy fundamentowe betonowe	m ³	7.00*0.60*0.30 = 1.26		
3.3	D - 03.01.03a ; D - 10.07.01	Ułożenie rur HDPE o średnicy 60 cm na gotowej ławie.	m	7.00		
3.4	D - 10.07.01	Zasypanie wykopów pod przepust spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³	(7.00*1.50*1.00)-1.26-7*3.14*0.3*0.3 = 7.26		
4		PODBUDOWA				
4.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	<lok 0+354,36-0+989,90>/(989.90-354.36)*(5.00+2*0.75) = 4131.01		
5		NAWIERZCHNIA				
5.1	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	<lok 0+354,36-0+989,90>/(989.90-354.36)*5.00 = 3177.70		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	D-06.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką;pobocza i skarpy rowu grunt kat.I-III	m ²	2321.98		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: