

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :DROGA DOJAZDOWA DO PÓL POLKÓW SAGAŁY- WIERZBNO

| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE[m2] | | ODLEGŁOŚĆ [m] | OBJĘTOŚCI[m3] | | ZUŻYCIE NA MIEJSCU | | NADMIAR(*) | BILANS |
|----------|------------------|-------|------------------|---------------|--------|-----------------------|---------|------------|--------|
| | NASYP | WYKOP | | NASYP | WYKOP | | | | |
| 354,36 | 0,08 | 0,14 | 24,54 | 35,35 | 2,02 | 2,02 | -33,32 | 0,00 | |
| 378,90 | 2,80 | 0,03 | 34,50 | 61,80 | 3,84 | 3,84 | -57,95 | -33,32 | |
| 413,40 | 0,78 | 0,20 | 29,30 | 23,03 | 4,91 | 4,91 | -18,11 | -91,28 | |
| 442,70 | 0,79 | 0,14 | 33,30 | 35,44 | 4,68 | 4,68 | -30,76 | -109,39 | |
| 476,00 | 1,34 | 0,14 | 19,90 | 22,47 | 3,33 | 3,33 | -19,14 | -140,14 | |
| 495,90 | 0,92 | 0,19 | 29,60 | 22,22 | 5,02 | 5,02 | -17,20 | -159,28 | |
| 525,50 | 0,58 | 0,15 | 32,30 | 25,77 | 5,25 | 5,25 | -20,53 | -176,48 | |
| 557,80 | 1,02 | 0,18 | 33,70 | 48,92 | 8,93 | 8,93 | -39,99 | -197,00 | |
| 591,50 | 1,89 | 0,35 | 25,70 | 32,13 | 8,25 | 8,25 | -23,88 | -237,00 | |
| 617,20 | 0,61 | 0,29 | 121,70 | 157,13 | 32,40 | 32,40 | -124,73 | -260,88 | |
| 738,90 | 1,97 | 0,24 | 177,20 | 311,50 | 45,73 | 45,73 | -265,78 | -385,61 | |
| 916,10 | 1,55 | 0,27 | 73,80 | 67,89 | 32,80 | 32,80 | -35,09 | -651,39 | |
| 989,90 | 0,29 | 0,62 | | | | | | -686,47 | |
| RAZEM | | | | 843,63 | 157,16 | 157,16 | | | |

Nadmiar NASYP 686,47m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP