

KOSZTORYS OFERTOWY
NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ
NOWA SUCHA - SŁUCHOCIN NA DZIAŁKACH O NR GEODEZYJNYCH 358 I 362

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45112600-1						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	<lok 0+000-0+685> 0.685 = 0.69		
2 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0						
2.1	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne -zużycie na miejscu tabela robót ziemnych gr.kat. I-II	m ³	183.82		
2.2	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorniemi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład tabela robót ziemnych	m ³	273.49- 183.82 = 89.67		
2.3	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorniemi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na zewnątrz nadmiar wkopu sam.samowład tabela robót ziemnych na odległość do 3 km	m ³	117.21		
2.4	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi tabela robót ziemnych wraz z zagęszczeniem.	m ³	183.82+ 89.67 = 273.49		
3 PODBUDOWA kod CPV 45233300-2						
3.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni tabela poszerzenia	m ²	3681.59		
3.2	D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.15 cm wraz z pełnym dowieżeniem pod warstwę konstrukcyjną.	m ²	3681.59		
3.3	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych , podbudowy z tłuczni na poszerzeniu i istniejącej nawierzchni bitumicznej wylizc z/g z przekrojami normalnymi.	m ²	3558.29		
3.4	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3558.29		
4 NAWIERZCHNIA kod CPV 452331100-0						
4.1	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3558.29		
4.2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3476.09		
5 ZJAZDY DO GOSPODARSTW kod CPV 45233100-0						
5.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod zjazdy gospodarcze tabela zjazdów.	m ²	167.44		
5.2	D-04.01.01	Wykopy o na odkład koparkami przedsiębiorniemi na wykonanie ułożenia rur pod zjazdami w gr.kat. III tabela zjazdów indywidualnych.	m ³	8*8*1.0*1.5 = 96.00		
5.3	D-06.0.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr 30 cm	m ³	8*8*0.30* 0.30 = 5.76		
5.4	D-06.02.01a	Ułożenie rur z PCV pod zjazdami - rury o średnicy 31,50cm	m	8*8 = 64.00		
5.5	D-06.02.01a	Zasypanie rur przepustowych warstwą grubości w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³	96-64*3.14* 0.17*0.17 = 90.19		
5.6	D-04.06.01	Podbudowy betonowe B-10 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą tabela zjazdów	m ²	167.44		
5.7	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) tabela zjazdów	m ²	167.44		
6 ZJAZDY NA DROGI BOCZNE kod CPV 45233100-0						
6.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod zjazdy gospodarcze tabela zjazdów.	m ²	87.10		
6.2	D-04.01.01	Wykopy o na odkład koparkami przedsiębiorniemi na wykonanie ułożenia rur pod zjazdami w gr.kat. III tabela zjazdów indywidualnych.	m ³	3*10*1.3*1.5 = 58.50		
6.3	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr 30 cm	m ³	27*0.3*0.3 = 2.43		
6.4	D-06.02.01a	Ułożenie rur PCV pod zjazdami - rury o średnicy 31,50 cm	m	27		
6.5	D-06.02.01a	Zasypanie rur przepustowych warstwą grubości w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³	58.50-27* 3.14*0.17* 0.17 = 56.05		
6.6	D-04.06.01	Podbudowy betonowe B-10 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą tabela zjazdów	m ²	87.10		
6.7	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) tabela zjazdów	m ²	83.20		
6.8	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	87.10		
7 ODWODNIENIE						

KOSZTORYS OFERTOWY
 NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ
 NOWA SUCHA - SŁUCHOCIN NA DZIAŁKACH O NR GEODEZYJNYCH 358 I 362

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.1	D-06.04.01	Wykonanie rowów mechanicznie równiarką o sred głęb ok 40 cm	m ³	(685.00*2)* (0.4+0.8)/2* 0.4 = 328.80		
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45112730-1						
8.1	D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- III plant powierzchni skarpy wewnętrznej i pobocza me- chanicznie	m ²	685*2* (1.00+0.5) = 2055.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: