

PRZEDMIAR ROBÓT
NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ
NOWA SUCHA - SŁUCHOCIN
NA DZIAŁKACH NR GEODEZYJNY 358 i 362

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45112600-1					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. <lok 0+000-0+685>0.685	km km	0.69	
				RAZEM	0.69
2 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0					
2.1	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne -zużycie na miejscu tabela robót ziemnych gr.kat. I-II 183.82	m ³ m ³	183.82	
				RAZEM	183.82
2.2	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład tabela robót ziemnych 273.49-183.82	m ³ m ³	89.67	
				RAZEM	89.67
2.3	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na zewnątrz nadmiar wkopu sam.samowład tabela robót ziemnych na odległość do 3 km 117.21	m ³ m ³	117.21	
				RAZEM	117.21
2.4	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowymi tabela robót ziemnych wraz z zagęszczeniem. 183.82+89.67	m ³ m ³	273.49	
				RAZEM	273.49
3 PODBUDOWA kod CPV 45233300-2					
3.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni tabela poszerzenia <pod stabilizację 0+000 - 0+685>685*5.3 <pod poszerzenie na łuku>2*47.65*0.30+4*20*0.20/2 <na skrzyżowaniu>14.50	m ² m ² m ² m ²	3630.50 36.59 14.50	
				RAZEM	3681.59
3.2	D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.15 cm wraz z pełnym dowiezieniem pod warstwę konstrukcyjną. <pod stabilizację 0+000 - 0+685>685*5.3 <pod poszerzenie na łuku>2*47.65*0.30+4*20*0.20/2 <na skrzyżowaniu>14.50	m ² m ² m ² m ²	3630.50 36.59 14.50	
				RAZEM	3681.59
3.3	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych , podbudowy z tłucznia na poszerzeniu i istniejącej nawierzchni bitumicznej wylicz z/g z przekrojami normalnymi. <pod stabilizację 0+000 - 0+685>685*5.12 <pod poszerzenie na łuku>2*47.65*0.30+4*20*0.20/2 <na skrzyżowaniu>14.50	m ² m ² m ² m ²	3507.20 36.59 14.50	
				RAZEM	3558.29
3.4	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych <pod stabilizację 0+000 - 0+685>685*5.12 <pod poszerzenie na łuku>2*47.65*0.30+4*20*0.20/2 <na skrzyżowaniu>14.50	m ² m ² m ² m ²	3507.20 36.59 14.50	
				RAZEM	3558.29
4 NAWIERZCHNIA kod CPV 452331100-0					
4.1	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) <pod stabilizację 0+000 - 0+685>685*5.12 <pod poszerzenie na łuku>2*47.65*0.30+4*20*0.20/2 <na skrzyżowaniu>14.50	m ² m ² m ² m ²	3507.20 36.59 14.50	
				RAZEM	3558.29
4.2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) <pod stabilizację 0+000 - 0+685>685*5.00 <pod poszerzenie na łuku>2*47.65*0.30+4*20*0.20/2 <na skrzyżowaniu>14.50	m ² m ² m ² m ²	3425.00 36.59 14.50	
				RAZEM	3476.09
5 ZJAZDY DO GOSPODARSTW kod CPV 45233100-0					
5.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod zjazdy gospodarcze tabela zjazdów. 167.44	m ² m ²	167.44	
				RAZEM	167.44
5.2	D-04.01.01	Wykopy o na odkład koparkami przedsiębiornymi na wykonanie ułożenia rur pod zjazdami w gr.kat. III tabela zjazdów indywidualnych. 8*8*1.0*1.5	m ³ m ³	96.00	
				RAZEM	96.00
5.3	D-06.0.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr 30 cm 8*8*0.30*0.30	m ³ m ³	5.76	
				RAZEM	5.76
5.4	D-06.02.01a	Ułożenie rur z PCV pod zjazdami - rury o średnicy 31,50cm	m		

PRZEDMIAR ROBÓT
NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ
NOWA SUCHA - SŁUCHOCIN
NA DZIAŁKACH NR GEODEZYJNY 358 i 362

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8*8	m	64.00	
				RAZEM	64.00
5.5	D-06.02.01a	Zasypanie rur przepustowych warstwą grubości w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 96-64*3.14*0.17*0.17	m ³ m ³	90.19	
				RAZEM	90.19
5.6	D-04.06.01	Podbudowy betonowe B-10 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą tabela zjazdów 167.44	m ² m ²	167.44	
				RAZEM	167.44
5.7	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) tabela zjazdów 167.44	m ² m ²	167.44	
				RAZEM	167.44
6 ZJAZDY NA DROGI BOCZNE kod CPV 45233100-0					
6.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod zjazdami w gr.kat. III tabela zjazdów. 87.10	m ² m ²	87.10	
				RAZEM	87.10
6.2	D-04.01.01	Wykopy o na odkład koparkami przedsięwziętymi na wykonanie ułożenia rur pod zjazdami w gr.kat. III tabela zjazdów indywidualnych. 3*10*1.3*1.5	m ³ m ³	58.50	
				RAZEM	58.50
6.3	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr 30 cm 27*0.3*0.3	m ³ m ³	2.43	
				RAZEM	2.43
6.4	D-06.02.01a	Ułożenie rur PCV pod zjazdami - rury o średnicy 31,50 cm 27	m m	27.00	
				RAZEM	27.00
6.5	D-06.02.01a	Zasypanie rur przepustowych warstwą grubości w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 58.50-27*3.14*0.17*0.17	m ³ m ³	56.05	
				RAZEM	56.05
6.6	D-04.06.01	Podbudowy betonowe B-10 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą tabela zjazdów 87.10	m ² m ²	87.10	
				RAZEM	87.10
6.7	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) tabela zjazdów 83.20	m ² m ²	83.20	
				RAZEM	83.20
6.8	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) 87.10	m ² m ²	87.10	
				RAZEM	87.10
7 ODWODNIENIE					
7.1	D-06.04.01	Wykonanie rowów mechanicznie równiarką o sred głęb ok 40 cm (685.00*2)*(0.4+0.8)/2*0.4	m ³ m ³	328.80	
				RAZEM	328.80
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45112730-1					
8.1	D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III plant powierzchni skarpy wewnętrznej i pobocza mechanicznie 685*2*(1.00+0.5)	m ² m ²	2055.00	
				RAZEM	2055.00